

## Odcinek od km 19+150 do km 19+320 wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym

### ROBOTY BRUKARSKIE, ODWODNIENIOWE I WYKONCZENIOWE

19	D-01.02.04	Rozbiórka opaski wewnętrznej	m2	87,92
20	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników drogowych	mb	535,00
21	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży chodnikowych na całym odcinku	mb	233,00
22	D-08.01.02A	Ułożenie granitowych krawężników drogowych na rondzie i wyspach kanalizujących	mb	242,00
23	D-08.01.01	Ułożenie betonowych krawężników 15x30x100 cm	mb	293,00
24	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży 8x30x100 cm na całym odcinku	mb	233,00
25	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na opasce wewnętrznej ronda	m2	87,92
26	D-05.03.04	Ułożenie warstwy betonu C <sub>5/6</sub> gr. 18 cm na opasce wewnętrznej ronda	m2	87,92
27	D-05.03.04	warstwa poślizgowa na opasce wewnętrznej ronda	m2	87,92
28	D-05.03.04	ułożenie warstwy ścieralnej na opasce wewnętrznej z betonu cementowego C35/45 na opasce wewnętrznej ronda	m2	87,92
29	D-03.02.01	Regulacja do powierzchni (poziomu) drogi wraz z wymianą wpustów ulicznych w ciągu drogi wojewódzkiej na całym odcinku	szt.	7,00
30	D-03.02.01	Regulacja do powierzchni (poziomu) drogi wraz z wymianą studni kanalizacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej na całym odcinku	szt.	8,00
31	D-08.01.01	wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na całym odcinku	mb	338,00
32	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów	m2	1 540,50
33	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnikami, zjazdami i wyspami kanalizującymi	m2	1 540,50
34	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego gr. 10 cm z zagęszczeniem (chodnik, wyspy kanalizujące)	m2	975,50
35	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej (chodnik, wyspy kanalizujące)	m2	928,46
36	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego gr. 15cm z zagęszczeniem (zjazdy, parkingi)	m2	565,00
37	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej (zjazdy, parkingi)	m2	565,00
38	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płytek ze stożkami dotykowymi	m2	47,04
39	D-09.00.00	Założenie trawników	m2	332,00

### ROBOTY DROGOWE

40	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	1 685,54
41	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	1 685,54
42	D-04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m <sup>2</sup>	m2	3 371,08
43	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu	m2	1 685,54
44	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S PMB 45/80-55 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	1 685,54

### WŁĄCZENIE DROG O NAW. BITUMICZNEJ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ W OBRĘBIE PASA

45	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	1 518,50
46	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	1 518,50
47	D-04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m <sup>2</sup>	m2	3 037,00
48	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu	m2	1 518,50
49	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S PMB 45/80-55 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	1 518,50